

**Ville de HAGONDANGE**  
pl Jean Burger, 57300 HAGONDANGE - Tél : 03 87 72 18 36

## **Réaménagement intérieur de la salle Paul Lamm HAGONDANGE**

**PHASE 1 : équipement scénique, et  
restructuration des sanitaires**

---

### **CDPGF LOT 09:**

## **SERRURERIE, MACHINERIE et TENTURE SCENIQUE**

---

**ARCHITECTE :** • ATELIER D'ARCHITECTURE DU PARC -  
11 RUE DE GRAFFIGNY. 54000 NANCY  
TEL: 03 83 40 69 34 F: 03 83 40 63 55. Email: aapa@wanadoo.fr

**BET :** • BSSI- Conseils : 8 rue Albert Einstein 54 320 MAXEVILLE,  
TEL : 03 83 96 33 30 Fax : 03 83 96 87 60 -  
  
• ACOUSTB, Agence Saint-Martin d'Hères et Agence Montreuil  
TEL : 04 76 03 72 20

---

AVRIL 2016

---

**Préambule**

Chaque entreprise devra vérifier et compléter le présent quantitatif, de manière à s'engager forfaitairement conformément au CCAP.

Les erreurs ou omissions éventuelles seront chiffrées séparément à la suite du quantitatif.

Le montant de l'offre indiqué dans l'acte d'engagement devra correspondre au montant de la solution de base, majoré des modifications apportées par la vérification.

Ville de HAGONDANGE			Création:	Origine	mars-16
Réaménagement intérieur de la salle Paul Lamm HAGONDANGE					
Lot 01 Serrurerie, Machinerie et Tentures Scéniques					
Réf: N°	Désignation	U	Quantités	P.U. Euro HT	P.Total Euro HT
<b>1.1</b>	<b>DEPOSE DE L'EXISTANT</b>				
1.1.1	Dépose du rideau de fer + évacuation des déchets	ens	1,00		
1.1.2	Dépose de la cheminée de contrepoids + évacuation des déchets	ens	1,00		
1.1.3	Dépose machinerie cadre de scène et tenture	ens	1,00		
<b>1.2</b>	<b>MACHINERIE SCENIQUE SUR SCENE</b>				
1.2.1	Treuil manuel : mise en plce d'équipe manuels : • 1 treuil manuel RVS 304 • 5 moufles dont 1 collectrice M204 • 4 câbles acier 7x19x0,25, 4mm diam. • 4 tendeurs de perche LEB 916 • 1 porteuse américaine, 0,48diam longueur 10 m. • 1 manivelle de manœuvre, aluminium	ens	27,00		
1.2.2	Chemin de treuil, profil acier HEA100 et rail omega T72	ens	2,00		
1.2.3	Motorisation des perches : • entraineurs LEBT72, • groupe motoreducteur	U	2,00		
1.2.4	Patience d'avant-scène, type GERRIETS TRUMPF manœuvre elctrique	U	1,00		
1.2.5	Armoire contacteurs	ens	1,00		
1.2.6	coffret de commande	ens	1,00		
1.2.7	Patience de fond de scène, type LEB114, acier 40x50xen 2x5m. manœuvre manuelle	u	1,00		
1.2.8	Patience manuelles existante, remise en état Tabs LEB 114	ens	1,00		
1.2.9	Ferrures de pendrillons orientables, porteuse acier diam 40 lg : 2m.	u	6,00		
<b>1.3</b>	<b>MACHINERIE SCENIQUE EN SALLE</b>				
1.3.1	Patience d'occultation, remise en etat et changement de motorisation	u	2,00		
1.3.2	Poutres en salle : • motorisation du pont avec deux palans de 500 kg • stop-chute 500 kg	ens	1,00		
<b>1.4</b>	<b>TENTURE SCENIQUES</b>				
1.4.1	Cadre de scène, qualité velours 100% coton • manteau d'arlequin, qualité velous, 20 m X 4 m. • 2 pantalons de cadre, 6 m. x 6,5 h.	ens	1,00		

<b>Ville de HAGONDANGE</b> <b>Réaménagement intérieur de la salle Paul Lamm HAGONDANGE</b> <b>Lot 01 Serrurerie, Machinerie et Tentures Scéniques</b>			Création:	Origine	mars-16
Réf. N°	Désignation	U	Quantités	P.U. Euro HT	P.Total Euro HT
1.4.2	Rideau d'avant-scène, 100 % coton , 2 x 5m. X 6 Ht.	ens	1,00		
1.4.3	Lambrequin, qualité velours 100% coton, 9 m. X 2 Ht	ens	1,00		
1.4.4	Rideau Taps, ampleur 40 %, 2 x 5m. X 6 Ht.	u	2,00		
1.4.5	Rideau de fond de scène, ampleur 40%, 2 x 5 m. x 6 Ht	ens	1,00		
1.4.6	Pendrillons, qualité velours 100% coton ampleur 40 %, 2 m. x 7 Ht	u	6,00		
1.4.7	Frises de ciel, qualité velours 100% coton, de 9 m. X 2 Ht	u	3,00		
1.5	<b>TENTURE D'OCCULTATIONS</b>				
1.5.1	Rideaux d'occultation à jardin, polyester (28%) acrylique (72%) de 4 m. x 3 m. Ht. À la grecque	u	14,00		
1.5.2	Dépose + mise en œuvre par 2 moteurs	ens	1,00		
<b>MONTANT HORS TAXES</b>			<b>Euro</b>		
<b>T.V.A. 20%</b>			<b>Euro</b>		
<b>MONTANT TOUTES TAXES COMPRISES</b>			<b>Euro</b>		

Nom du Signataire

Cachet de l'entreprise

Date et Signature