	SALLE de REPETITION à HAGONDANGE				
lot : 7	Revêtements de sols souples				30/06/16
	Désignation de l'article	Unité	Qtés	Prix unitaire	Prix total
	Il est bien précisé que les quantités figurant sur le cadre de décomposition de prix global et forfaitaire remis aux entreprises avec le dossier d'appel d'offres, sont données à titre indicatif et que les entreprises doivent les vérifier de manière à remettre un prix forfaitaire sous leur entière Responsabilité. Aucun supplément de prix ne sera accordé au motif d'une erreur éventuelle dans les quantités indiquées dans le dossier d'appel d'offre.				
	L'entrepreneur répondra obligatoirement suivant le présent cadre de décomposition de prix global et forfaitaire, en vérifiant les quantités, sous peine de voir son offre non prise en considération par la commission d'appel d'offres.				
	Nota : les positions **PM (pour mémoire)** & les **PU** sont impérativement tous à renseigner				
3	**Devis descriptif des travaux**				
3.1	**REVÊTEMENTS SOLS SOUPLES**				
	Plans d'EXÉCUTION , détails et calpinages à fournir	ens	1,00	compris	dans l'offre
	nettoyage journalier et évacuation	ens	1,00	compris	dans l'offre
	Salle de répétition				
3.1.1	Travaux Préparatoires	m2	198,48		
3.1.2	Barrière anti-capillarité	m2	198,48		
3.1.3	Ragréage U4 P3 pour sols souples	m2	198,48		
	Local Vacant				
	Travaux Préparatoires	m2	83,26		
	Barrière anti-capillarité	m2	83,26		
	Ragréage U4 P3 pour peinture de sols	m2	83,26		
	F&P de peinture de sols	m2	83,26		
3.1.4	Revêtement de sol caoutchouc granité **: TYPE 1** (193,8+4,68)	m2	198,48		
3.1.5	**Moins value** pour revêtement de sol PVC **: TYPE 2 grand trafic**	(-) m2	198,48		
3.1.6	Profilé PVC de remonté en plinthes (salle + sas WC)	m2	71,06		
	(obs: voir Menuis Boin / Plinthes Bois)				
	sous total				
3.1.7	Cornière d'arrêt en aluminium portes				
	portes rez : 1,40	ml	1,40		
	portes : 0,90	ml	2,70		
	portes : 0,90	ml	0,90		
3.1.8	Profil couvre-joint de dilatation (PM)	ml	9,78		PM
	sous total				
				TOTAL H.T.	
				T.V.A. 20 %	
				TOTAL T.T.C.	

Fait à
Le
L'entrepreneur