projet	HAGONDANGE SALLE de RÉPÉTITION				30/06/16
lot:	**Gros Œuvre**				
	Désignation des articles	*Unité*	*Quantités*	***P.U. H.T***	*Prix total*
	Il est bien précisé que les quantités figurant sur le cadre de décomposition de prix global et forfaitaire remis aux entreprises avec le dossier de consultation, sont données à titre indicatif et que les entreprises doivent les vérifier de manière à remettre un prix forfaitaire sous leur entière Responsabilité. Aucun supplément de prix ne sera accordé au motif d'une erreur éventuelle dans les quantités indiquées dans le dossier de consultation.				
	L'entrepreneur répondra obligatoirement suivant le présent cadre de décomposition de prix global et forfaitaire, en vérifiant les quantités, sous peine de voir son offre non prise en considération par la commission d'attribution				
	Nota : les positions PM , pour mémoire , les PU sont impérativement à renseigner				
3	**Devis descriptif de position des ouvrages**				
3.1	**DÉPENSES DE CHANTIER**	ens	1,00	compris dans	l'offre
3.1.1	Amenée et repliement	ens	1,00	compris dans	l'offre
3.1.2	Étayements	ens	1,00	compris dans	l'offre
3.1.3	État des lieux	ens	1,00		
3.1.4	Cantonnement				
	Clôtures de Chantier	ml	20,00		
3.1.5	Panneau de chantier (minimal et économique)	Ens	1,00		
3.1.6	Étude béton ,plans d'EXEC, plans ouvrages secondaires	Ens	1,00	compris dans	l'offre
	sous total				
3.2	**DÉMOLITIONS**				
3.2.1	Dépose soignée porte à fermer	u	1,00		
	Dépose soignée de la porte à inverser	u	1,00		
	élargissement porte	u	1,00		
3.2.2	Démolition bac de douche				
	découpe et dépose soignée du bac	ens	1,00		
	raccordements et condamnation écoulements	ens	1,00		
	fermeture dallage	ens	1,00		
	Chape	ens	2,00		
3.2.3	Démolition pour portes à créer				
	pour porte à élargir	u	1,00		
	pour porte à créer	u	1,00		
	Démolition de deux chaïnages verticaux (de part et d'autre de la porte à élargir) liaison local vaquant et hall entrée .	u	2,00		
	Reprise et réalisation de deux chaînages verticaux dans maçonnerie de par et d'autre le la porte élargie :	u	2,00		
	dépose d'un garde corps étage potelets + câbles côté salle de répet (12,50 +1,50 ml)	ml	14,00		
	sous total				
3.3	**MAÇONNERIES**				
3.3.1	Rebouchage porte agglo 0,20	m2	2,00		
	Durox 0,20	m2	2,00		PM
3.3.2	Linteaux BA harpage 0,20 de part et d'autre (2 portes)	ml	3,10		
3.3.3	seuils portes	ml	2,30		
3.3.4	Enduit ciment suite démolitions des portes				
	1 face extérieure				
	porte + linteau + jambages pour porte de 0,90 passée à 1,40	ens	1,00		
	porte + linteau + jambages pour porte crée de 0,90	ens	1,00		
	porte rebouchée en maçonnerie 0,90	ens	1,00		
	1 face intérieure	ens	3,00		
	sous total				

4.	**CANALISATIONS**				
4.1.1	Démolitions au sol pour canalisations EU-EV				
	Tronçonnage WC 2,40ml , lave Main : 1,60 ml	ml	4,00		
	Pvc Ø 110	ml	4,00		
	reconstitution Dallage + chape	ff	1,00		
4.1.2	ATTENTES				
	- WC ø100,	u	1,00		
	- lave mains ø 75 ,	u	1,00		
	sous total				
5	F&P de CARRELAGES 30/30 idem Existant				
	au Sols : emprise douche	ff	1,00		
	au Sol : emprise réseau EU -EV (WC- LAVE MAIN)	m2	2,00		
	Plinthes à talon	ml	4,60		
	Reprises au sols suite élargissement des portes				
	bandes de 20 cm carrelé x longueur porte	ml			
	porte 0,90m	ml	0,90		
	porte 1,40 m	ml	2,80		
	profil d'arrêt carrelage	ml	3,70		
	sous total				
*	Provision : pour les 2 wc remaniés , suite démols				
	démolitions des carrelages existants	m2	6,84		
	F&P chape de pose	m2	6,84		
	F&P carrelages Sols	m2	6,84		
	F&P de plinthes	ml	12,40		
*	Provision : démolitions de faïences	m2	5,00		
*	Provision : F&P faïences idem existant suite démols	m2	5,00		
	sous total				

	Fait le	TOTAL GÉNÉRAL H.T.	
	Signature	**T.V.A 20 %**	
		TOTAL T.T.C.	