	HAGONDANGE SALLE de REPETITION				30-juin-16
Lot	**Cloisons Plâtrerie Faux Plafonds**				
Réf.	*Désignation des articles*	*Unité*	*Quantités*	***P.U. H.T***	*Prix total*
	Il est bien précisé que les quantités figurant sur le cadre de décomposition de prix global et forfaitaire remis aux entreprises avec le dossier de consultation, sont données à titre indicatif et que les entreprises doivent les vérifier de manière à remettre un prix forfaitaire sous leur entière Responsabilité. Aucun supplément de prix ne sera accordé au motif d'une erreur éventuelle dans les quantités indiquées dans le dossier de consultation.				
	L'entrepreneur répondra obligatoirement suivant le présent cadre de décomposition de prix global et forfaitaire, en vérifiant les quantités, sous peine de voir son offre non prise en considération par la commission d'attribution .				
	Nota : les positions PM , pour mémoire , les PU sont impérativement à renseigner				
2	**Devis descriptif de position des ouvrages**				
	Nota : 1 à 7 nettoyage compris	ens	1,00	compris	dans l'offre
	Plans d'exécution détails et calpinages	ens	1,00	compris	dans l'offre
	évacuation	ens	1,00	compris	dans l'offre
	échafaudages et protections	ens	1,00	compris	dans l'offre
2.1.	**CLOISONS**				
2.1.1	**Carreau Plâtre 7 cm**				
	Type 2 C (Placard Ballon eau chaude)				
	carreau plâtre de 7 cm	m2	2,70		
	plus value au prix ci dessus pour Hydro (				
	toute hauteur)	m2	2,70		
	reboucher	m2	1,80		
	plus value au prix ci dessus pour Hydro (				
	toute hauteur)	m2	1,80		
prov	**carreau de 7cm**	m2	4,00		
	Lissage prêt à peindre ensemble cloisons	ff	1,00	compris	dans l'offre
	total :				
2.1.2	**Contre CLOISON pour DOUBLAGE acoustique contre BARDAGE**				
	ossature + 2BA13 +10cm				
	TYPE 2 sur BARDAGE				
	contre façade bardée	m2	108,31		
	contre pignon bardé toute hauteur	m2	60,99		
	1 côté local ventil bardé toute hauteur	m2	9,92		
	179,22				
	charpente	U	6,00	compris	ci avant
	prov * habillage poteaux	U	2,00	compris	ci avant
	total :				
	Contre CLOISON pour DOUBLAGE acoustique contre murs Maçonnés				
	ossature + 2BA13 +10cm				
	TYPE 1 sur Maçonneries				
	contre mur bureaux (3,03 h)	m2	37,20		
	contre pignon maçonné toute hauteur	m2	60,99		
	98,19				
	total :				
2.1.4	**Cloison Épaisse double ossature pour doublage ACOUSTIQUE Phonique**				
	(séparative salle de répétition)				
	Dépose du garde corps (potelets + câbles)	ml	14,80		
	2 x 2 eps 180 sur double ossature				
	Type 1 A toute hauteur 6,30m h	m2	44,45		
	Type 1 B toute hauteur 3,20m h	m2	43,52		
	Plus value pour cf 1 heure	m2	87,97		PM
	total :				
2.1.5	**Cloison Mince sur ossatures**				
	2x2 BA13 + L.M . 45mm				
	Type 2 A (SAS accès WC) 3,03 m h	m2	18,13		
	Type 2 B (Local Technique Ventilation 2u)	m2	16,59		
	Plus value au prix ci dessus pour **CF1heure**	m2	16,59		

	HAGONDANGE SALLE de REPETITION				30-juin-16
Lot	**Cloisons Plâtrerie Faux Plafonds**				
Réf.	*Désignation des articles*	*Unité*	*Quantités*	***P.U. H.T***	*Prix total*
	122,69				
	total :				
2.1.6	**HABILLAGE des REFENDS**				
	* prov / Habillage BA13	m2	5,00		
	hydro	m2	5,00		
	Lissage prêt à peindre ensemble cloisons	ff	1,00	compris	dans l'offre
	total :				
2.1.7	**REPRISE ISOLANTS (10 +1)**				
	suite découpes des isolants existants				
	bande de 0,50 pour porte de 0,90	ml	4,90		
	bande de 0,50 pour porte de 1,40	ml	5,40		
	Lissage prêt à peindre ensemble cloisons	ff	1,00	compris	dans l'offre
	REPRISE PLÂTRE traditionnel				
	Porte 0,90 crée bande de 30 cm 1côté	ml	4,90		
	Porte 0,90 crée bande de 30 cm 2 ème côté	ml	4,90		
	Porte 1,40 crée bande de 30 cm	ml	5,40		
	Lissage prêt à peindre ensemble cloisons	ff	1,00	compris	dans l'offre
2.1.8	**Reprises en Plâtre traditionnel**				
	1 panneau porte rebouché 1ère face	m2	2,00		
	2 panneau porte rebouché 2ère face	m2	2,00		
	Ébrasements et tranches cloisons , par bandes de 20 cm en reprise	ml	10,00		
	prov : m2 suite démolitions	m2	5,00		
	total :				
2.1.9	**Encoffrements gaines: insonorisation**				
	dans local VMC étage				
	0,30 + 0,30 + 0,30 + 0,30 x 3,5 ml	u	2		
1	CAISSONS d' HABILLAGES dives				
	Ossatures + BA13 + isol eps 15 cm				
	• caisson vertical :U (0,25 + 0,25 + 0,25) x ml	ml	6,50		
	• caisson vertical:L (0,25 + 0,25) x ml	ml	5,50		
	• caisson horizontal (0,25+0,25) x ml	ml	4,50		
	• caisson horizontal (0,25+0,25) x ml	ml	3,00		
2	SOFFITES u 1 : 0,50/0,50/0,50 x4,50ml	ml	4,50		
	total :				
2.2	**FAUX PLAFONDS**				
3.2.1	dépose des faux plafs existants (anc.WC)	m2	6,84		
2.2.2	F&P faux plafs 600/600 T25 (anc. WC)	m2	6,84		
2.2.4	ISOLATION rapportée 150	m2	6,84		
2.2.3	F&P faux plafs cf **1heure** 2 plaques MO (L.Ventil)	m2	8,40		
2.2.4	ISOLATION rapportée 150	m2	8,40		
	total :				
2.2.5	**FAUX PLAFONDS ACOUSTIQUES**				
	Grande SALLE				
	2BA13	m2	164,12		
	laine minérale 15 cm	m2	164,12		
	ossatures primaires	m2	164,12		
	ossatures secondaires	m2	164,12		
	Enduisage calicots , finitions prêt à peindre	m2	164,12		compris
	ISOLATION rapportée 150	m2	164,12		
	F.Plafs / Complet : idem ci avant pour biais bande lanterneaux	m2	45,90		
	ISOLATION rapportée 150	m2	45,90		
	F.Plafs / Complet: idem ci avant sous bacs bande lanterneaux	m2	22,95		
	ISOLATION rapportée 150	m2	22,95		
	F.Plafs / Complet : idem ci avant joue du bandeau lanterneaux) trapèze du bout	m2	5,52		

	HAGONDANGE SALLE de REPETITION				30-juin-16
Lot	**Cloisons Plâtrerie Faux Plafonds**				
Réf.	*Désignation des articles*	*Unité*	*Quantités*	***P.U. H.T***	*Prix total*
	ISOLATION rapportée 150	m2	5,52		
	F.Plafs / Complet : idem ci avant pour habillages des costières lanterneaux	m2	3,60		
	ISOLATION rapportée 150	m2	3,60		
	242,09				
	PV pour CF 1 heure aux plafonds ci dessus :	m2	242,09		PM
2.2.6	F.PLAF (SAS accès toilettes)				
a)	1 plaque + ossature + 15cm isol	m2	4,66		
	plus value pour CF 1 heure	m2	4,66		PM
b)	Panneaux plaf suspendu ECOPHAN 600/600	m2	4,66		
	ISOLATION rapportée 150	m2	4,66		
	total :				
	Faux PLAF / Local technique Ventilation	ens	prévu	position 3.2.3	
	Faux PLAFONDS dans local libre	ens	83,26	non prévu	PM
	total :				
2.2.7	**ILOTS ACOUSTIQUES 1,20 x 2,40**				
	en plafond + fixations spécifiques	u	6,00		PM
	P. Value pour cadre périphériques	u	6,00		PM
	total :				
2.2.8	remplacement des puits de lumière par des lanterneaux à performance acoustique	u	3,00		PM
	dépose étanchéité de toiture comprise	u	3,00		PM
2.2.9	**ISOLATION HORIZONTALE dessus dalle** F&Pose + ajustages :				
	Panneaux type SOLIBOX Isol + panneau Bois - eps : 12+85 , R 2,5 (1,00m x 12,50ml)	m2	12,50		
	.fourniture seule de panneaux :	m2	12,50		
	.pose seule	m2	12,50		
	Moins Value au prix ci dessus : pour panneaux équivalents (isol + dessus panneau bois) plus économiques , sans rainures et languettes				
	.fourniture seule de panneaux (-)	m2	12,50		
	.pose seule (-)	m2	12,50		
	total :				
	Plus value : pour remplacement des puits de lumière à performance phonique 40 dB dépose existants , étanchéité toiture et finitions comprises , type fixe	u	3,00		**PM**
	total :				
	Marché de BASE			**TOTAL H.T.**	
				T.V.A 20 %	
	Marché de BASE			**TOTAL T.T.C.**	