| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | HAGONDANGE : SALLE DE RÉPÉTITION | | | | |
| 4 | Menuiserie bois | | | | 30/06/16 |
| | Désignation de l'article | Unité | Qtés | Prix unitaire | Prix total |
| | Il est bien précisé que les quantités figurant sur le cadre de décomposition de prix global et forfaitaire remis aux entreprises avec le dossier d'appel d'offres, sont données à titre indicatif et que les entreprises doivent les vérifier de manière à remettre un prix forfaitaire sous leur entière Responsabilité. Aucun supplément de prix ne sera accordé au motif d'une erreur éventuelle dans les quantités indiquées dans le dossier d'appel d'offre. | | | | |
| | L'entrepreneur répondra obligatoirement suivant le présent cadre de décomposition de prix global et forfaitaire, en vérifiant les quantités, sous peine de voir son offre non prise en considération par la commission d'appel d'offres. | | | | |
| | Nota : les positions PM , pour mémoire , les PU sont impérativement à renseigner | | | | |
| **3** | **Devis descriptif des travaux . Toutes les portes comprendront :** | | | | |
| | **portes pleines, isophoniques, compris joints.** | | | | |
| | **Chambranles et contre-chambranles** | | | | |
| | **finition stratifiées** | | | | |
| 3.1 | **Dépose soignée des portes existantes** | | | | |
| 3.1. | Dépose de portes | | | | |
| | dépose démontage soignée de porte et bâtis | u | 2,00 | | |
| | prov: dépose démontage soignée de porte et bâtis ( pour porte inversée ) | u | 1,00 | | |
| 3.2 | F&p de Portes Pleines avec Chambranle et contre chambranle finition stratifiées : | | | | |
| 3.2.1. | **BLOC PORTE 1 VANTAIL 0,93 x 2,04** | | | | |
| | **pour porte du Sas d' accès aux Toilettes** | u | 1,00 | | |
| | cylindre sur organigramme 3 clefs | u | 1,00 | | |
| | butoir de porte BEZAULT | U | 1,00 | | |
| | **Moins Value :** pour porte non stratifiée = à peindre | (-) U | 1,00 | | |
| | **Plus value : pour ferme porte** | U | 1,00 | | |
| | **Plus Value :** pour porte coupe feu 1 heure | U | 1,00 | | |
| | **Plus Value :** OCULUS 0,20 m x 1,30 m haut | U | 1,00 | | PM |
| | **Plus Value :** protection Basse plaque inox 0,30 haut x 2 faces | ens | 1,00 | PM | PM |
| acoust | 3.2.3 Plus value caractéristiques acoustique | U | 1,00 | | |
| | **BLOC PORTE 1 VANTAIL 0,93 x 2,04 finition stratifiées** | | | | |
| | **pour porte WC créé** | ens | 1,00 | | |
| | butoir de porte BEZAULT | U | 1,00 | | |
| | **Moins Value :** pour porte non stratifiée = à peindre | (-) U | 1,00 | | |
| | **Plus Value :** pour porte coupe feu 1 heure | U | 1,00 | PM | PM |
| | **Plus Value :** ferme porte | U | 1,00 | | |
| | serrure à bouton de condamnation & dé condamnation | U | 1,00 | | |
| | Barre intérieure pour porte préhensible ( hand) | U | 1,00 | | **PM** |
| | **pour porte local Technique WMC** | u | 1,00 | | |
| | cylindre sur organigramme 3 clefs | u | 1,00 | | |
| | butoir de porte BEZAULT | U | 1,00 | | |
| | **Moins Value :** pour porte non stratifiée = à peindre | (-) U | 1,00 | | |
| | **Plus value : pour ferme porte** | U | 1,00 | | |
| | **Plus Value :** pour porte coupe feu 1 heure | U | 1,00 | | |
| acoust | 3.2.3 Plus value caractéristiques acoustique | U | 1,00 | | |
| 3.2.2 | BLOC PORTE 2 VANTAUX 0,93 + 0,50 finition stratifiées | | | | |
| | **porte accès bureaux et porte salle de répétition** | u | 2,00 | | |
| | cylindre sur organigramme 3 clefs | u | 2,00 | | |
| | butoir de porte BEZAULT | u | 2,00 | | |
| | **Moins Value :** pour porte non stratifiée = à peindre | (-) U | 2,00 | | |
| | **Plus value : pour ferme porte** | u | 2,00 | | |
| | **Plus Value :** pour porte coupe feu 1 heure | u | 2,00 | | PM |
| | **Plus Value :** OCULUS 0,20 m x 1,30 m haut | u | 2,00 | | PM |
| acoust | 3.2.3 Plus value caractéristiques acoustique | U | 2,00 | | |
| | *sous total* | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | HAGONDANGE : SALLE DE RÉPÉTITION | | | | |
| 4 | Menuiserie bois | | | | 30/06/16 |
| | Désignation de l'article | Unité | Qtés | Prix unitaire | Prix total |
| 3.3 | OUVRAGES DIVERS | | | | |
| 3.3.1 | Remaniement de la porte du WC existante ( inversée ouverture) | | | | |
| | Inversion sens d'ouverture & accessoires | ens | 1,00 | | |
| | butoir de porte | U | 1,00 | | |
| | **Plus Value :** ferme porte | U | 1,00 | | PM |
| | serrure à bouton de condamnation & dé condamnation | U | 1,00 | | |
| | Barre intérieure pour porte préhensible ( hand) | U | 1,00 | | **PM** |
| | *sous total* | | | | |
| | prov : F&P 1panneau porte neuve à peindre et quincaillerie | Ens | 1,00 | | |
| | *sous total* | | | | |
| 3.3.2. | Plinthes en médium h 10 cm ( salle de répétition ) | ml | 63,53 | | |
| | cloison séparatrice : 2ème côtés | ml | 11,60 | | |
| | Clois local technique (étage) | ml | 15,43 | | |
| | 90,56 | | | | |
| | *sous total* | | | | |
| 3.3.3 | **Caisson cache tuyaux** | | | | |
| | **vertical** | | | | |
| | **REZ** | | | | |
| | Caisson cache tuyaux vertical : 0,30x 0,30 x 2,50h | u | 1,00 | | |
| | **plus value pour isol rigide + P.vapeur eps 14** | u | 1,00 | | |
| | Caisson cache tuyaux vertical : 0,50x 0,40 x 2,70h | u | 1,00 | | |
| | **plus value pour isol rigide + P.vapeur eps 14** | u | 1,00 | | |
| | **Horizontal** | | | | |
| | prov Caisson cache tuyaux : 20/15/20 | ml | 3,00 | | |
| | prov Caisson cache tuyaux : 20/20 | ml | 1,50 | | |
| | *sous total* | | | | |
| | **Placard pour CUMULUS ( dans wc )** | | | | |
| | **sur cloison latérale** | | | | |
| | **panneau pour 2 portes en façade + 2 carré de fermeture** | ens | 1,00 | | |
| | **sur cadre 0,60 x 2,50 haut** | ens | 1,00 | | |
| | *sous total* | | | | |
| ***3.3.4*** | *Traitement Acoustique F&P de Panneaux Bois 2,40m x 2,40m* | | | | |
| ***phon*** | *U : 11* | | | | |
| | *ossatures* | *m2* | *63,36* | | |
| | *lattes* | *m2* | *63,36* | | |
| | *cadre périphérique de fermeture* | *u* | *11,00* | | |
| | *ouate 50mm + feutre* | *m2* | *63,36* | | |
| | *PV pour 2 couches vernis satin* | *m2* | *63,36* | | |
| ***prov*** | *1 ensemble panneau complet + 2 couches satin* | *u* | *1,00* | | |
| | *toutes suggestions pour fixations et parfaites finitions* | *ens* | *1,00* | *compris dans* | *l'offre* |
| 3.4 | Organigramme des clés Fourniture et Pose ( 3 clefs par porte ) | | | | |
| | Menuiseries intérieures portes | Ens | 1,00 | comptées ci avant | |
| | Menuiseries ALUMINIUM porte Entrée | Ens | 1,00 | | |
| | *sous total* | | | | |
| | | | TOTAL général BASE H.T. | | |
| | | | | T.V.A. 20 % | |
| | | | TOTAL Base T.T.C. | | |

**OPTIMISATION de l'isolation THERMIQUE pour le local : ESPACE libre**

## OPTION 1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | F& Pose porte 0,90 x 2,04 finition stratifiées | u | 1,00 | | |
| | cylindre sur organigramme 3 clefs | u | 1,00 | | |
| | butoir de porte BEZAULT | U | 1,00 | | |
| | **Moins Value :** pour porte non stratifiée = à peindre | (-) U | 1,00 | | |
| | **Plus value : <u>pour ferme porte</u>** | U | 1,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | HAGONDANGE : SALLE DE RÉPÉTITION | | | | |
| 4 | Menuiserie bois | | | | 30/06/16 |
| | Désignation de l'article | Unité | Qtés | Prix unitaire | Prix total |
| | **Plus Value :** pour porte coupe feu 1 heure | U | 1,00 | | |

| | |
|---|---|
| **TOTAL H.T. option 1** | |
| **T.V.A 20 %** | |
| **TOTAL T.T.C. option 1** | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Marché de BASE + OPTION 1** | | | **TOTAL H.T.** | |
| | | | | **T.V.A 20 %** | |
| | **Marché de BASE + OPTION 1** | | | **TOTAL T.T.C.** | |

Fait le :
Signature
Cachet et signature de l'Entrepreneur :