	HAG / Salle de RÉPÉTITION				30/06/2016 (*)
Lot 5	**Plomb. Sanitaire - VENTILATION**				
Réf.	*Désignation des articles*	*Unité*	*Quantités*	***P.U. H.T***	*Prix total*
	Il est bien précisé que les quantités figurant sur le cadre de décomposition de prix global et forfaitaire remis aux entreprises avec le dossier de consultation, sont données à titre indicatif et que les entreprises doivent les vérifier de manière à remettre un prix forfaitaire sous leur entière Responsabilité. Aucun supplément de prix ne sera accordé au motif d'une erreur éventuelle dans les quantités indiquées dans le dossier de consultation.				
	L'entrepreneur répondra obligatoirement suivant le présent cadre de décomposition de prix global et forfaitaire, en vérifiant les quantités, sous peine de voir son offre non prise en considération par la commission d'attribution.				
	NOTA : les prix pour mémoire sont impérativement à renseigner				
3					
	Devis descriptif de position des ouvrages				
	PLANS d'EXÉCUTION ,DÉTAILS , IMPLANTATION				compris dans l'offre
3.1	DÉFINITION SOMMAIRE DES INSTALLATIONS				
3.1.1	Ensemble cuvette WC Hand	u	2,00		PM
3.1.2	Rehausseur pour WC existants	u	2,00		
3.1.3	Ensemble cuvette WC normal	u	1,00		
	WC suspendu	u	1,00		PM
3.1.4	Barre de relevage 135°	u	2,00		
3.1.5	Barre fermeture porte	u	2,00		
3.1.6	Lave Main (projet)	u	1,00		
	dépose lave main existant bureaux	u	2,00		PM
	Fourniture & pose lave main bureaux	u	2,00		PM
3.1.7	Miroir inclinable (WC hand existants)	u	2,00		
	Miroir 0,60/0,80 haut (Wc créé)	u	1,00		
3.1.8	poubelle	u	1,00		PM
3.1.9	porte papier	u	1,00		PM
3.1.10	balayette	u	1,00		PM
3.1.11	Distributeur de savon	u	1,00		PM
3.1.12	Sèche main Électrique	u	1,00		PM
3.1.13	patère murale	u	2,00		
	Idéogramme pour porte	u	3,00		
3.1.14	Ensemble réseau eau froide	ens	1,00		
	vanne d'arrêt	u	1,00		
3.1.15	Ensemble réseau EU				
	dépose et repose du WC	u	1,00		
	dépose soignée + fermeture douche	ens	1,00		
	démolition découpe dallage et Ø EU dans sol	ens	1,00		
	fermeture et petit matériel	ens	1,00		
3.1.16	Travaux divers + essais	ens	1,00		
	Total				
	total plomberie sanitaire				
4	**Description des ouvrages de VENTILATION**				
	PLANS d'EXÉCUTION ,DÉTAILS , IMPLANTATION				compris dans l'offre
4.1.1	Caisson d'extraction	Ens	1,00		
4.1.2	Bouches de reprise Salle	u	5,00		
	prov : bouche de reprise	u	1,00		
4.1.3	**Bouches WC**	u	2,00		
4.1.4	Réseau Gaines extractions	Ens	1,00		

]

	HAG / Salle de RÉPÉTITION				30/06/2016 (*)
Lot 5	**Plomb. Sanitaire - VENTILATION**				
Réf.	*Désignation des articles*	*Unité*	*Quantités*	***P.U. H.T***	*Prix total*
	Grille en façade	u	1,00		
4.1.5	Caisson insufflation	Ens	1,00		
4.1.6	Bouche de soufflage	u	5,00		
	prov : bouche de soufflage	u	1,00		
4.1.7	Réseau gaines d'insufflation	Ens	1,00		
	Grille en façade	Ens	1,00		
	Essais et Équilibrage	ens	1,00	**compris dans**	**l'offre**
	prov : Clapet coupe-feu	u	2,00		
	Pièges à son sur réseau	u	2,00		
	Variante 1				
	Plus value au prix ci dessus : Ventilation **double flux avec batteries récupérateur de calories**	ens	1,00		
4.1.8	Électricité	ens	1,00		
5	**DOE PLOMBERIE VENTILATION**	ens	1,00		
	total				
	total ventilation				
	total plomberie sanitaire :				
	total ventilation :				
				TOT/GÉNÉRAL	
				T.V.A 20 %	
				TOTAL T.T.C.	
	Fait le Signature				

]