COMMUNE DE HAGONDANGE

DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF

Rue Paul Vaillant Couturier

Lot n°2 - Aménagement de la voirie

N°Prix	Désignation	Unité	Quantité	PU	Montant
1	**TRAVAUX PRELIMINAIRES ET DIVERS**				
1.1	Installation de chantier	FT	1		
1.2	Constat d'huissier	FT	1		
1.5	Démolition de maçonnerie ou béton non armé	M3	20,000		
1.8	Dépose bordures et caniveaux				
1.8.1	* bordures tous types	ML	504,00		
1.9	Mise à niveau				
1.9.1	* de bouche à clé, eau potable G,D,F et hydrants	U	38		
1.9.2	* de fermeture de regard de visite	U	4		
1.9.3	* fourniture et pose de tampon de visite 30 x 30 hydraulique	U	6		
1.9.4	* de pièces métalliques de bouche d'égout	U	8		
1.9.5	* de trappe de fermeture de chambre(l'élément)	U	15		
1.10	Fourniture et mise en oeuvre de béton y compris coffrage et armature				
1.10.2	*C250	M3	15,000		
	TOTAL HT :				
2	**TERRASSEMENTS GENERAUX ET VOIRIE**				
2.1	Extraction déblais pour encaissement de chaussée existante	M3	50,000		
2.2	Scarification sur une épaisseur comprise en 0 et 20 cm y compris apport de calcaire pour réglage du fond de forme pour trottoirs	m²	648,00		
2.4	Terrassement manuel pour travaux spéciaux	M3	15,000		
2.5	Fourniture et mise en oeuvre de caclaire polypied				
2.5.1	** calcaire polypied 0/31,5	T	100,000		
2.6	Découpe d'enrobés à la scie pour raccord sur chaussée ou trottoir existant	ML	30,00		
2.8	Rabotage de chaussée compris entre 0 et 15 cm				
2.8.1	** pour pose bordures et tapis d'enrobés	M2	1 500,00		
2.9	Plus value pour traitement de déchets (enrobés) contenant de l'amiante ou HAP	T	1,000		PM
2.10	Enrobés sur chaussée				
2.10.1	** pour reprofilage en grave bitume 0/10 ép 8 cm	T	327,000		
2.10.2	** en BBSG 0/10 à raison de 120 kg/m² pour chaussée et stationnements/entrées.	m2	1 635,000		
2.12	Fourniture et pose de bordures ou caniveaux de classe A.				
2.12.1	** type T3	ML	592,00		
2.13	P.V au prix n°2.12.1 à 2.12.3 pour chape granit ée				
2.13.1	** type T3	ML	592,00		
2.15	Fourniture et pose de pavés pour caniveau				
2.15.1	** pavés 10X10 cm en granit sur 2 rangées	ML	512,00		

Avril 2016

2.16	Pavés podotactiles pour passage piétons	ENS	2
2.19	Réglage en calcaire :		
2.19.1	* Pour chaussée ep 10 cm maxi	M2	0,00
2.19.2	* Pour trottoir ep 10 cm à 20 cm maxi (sans apport)	M2	719,00
2.20	Revêtement de trottoir		
2.20.1	* enrobés 0/6 à chaud - 100 Kg/m2	M2	719,00

TOTAL HT :

3	**ASSAINISSEMENT**		
3.8	Suppression d'avaloirs	U	6
3.9	Déplacement d'avaloirs ou création tout profils compris terrassements, remblais, tuyau et avaloirs siphonés + grille tout profils.	U	8
3.10	Fourntiure et pose d'acodrain grille fonte largeur 15 cm y compris raccordements	ML	45,00

TOTAL HT :

4	**DIVERS**		
4.1	Marquage au sol		
4.1.1	Délimitation des places de stationnement	ML	175,00
4.1.2	Passage piétons	ENS	1
4.1.3	Bande "stop"	ENS	1
4.3	Espaces Verts		
4.3.1	Fosses d'arbres	U	11

TOTAL HT :

ETAT RECAPITULATIF

1 - TRAVAUX PRELIMINAIRES
2 - TERRASSEMENTS
3 - ASSAINISSEMENT
4 - DIVERS

TOTAL HT.
T.V.A. 20% :
TOTAL T.T.C.

Fait à

Le

L'Entrepreneur

Avril 2016