

INDICE		U	QTÉ	P.U.	MONTANT
3-000	DESCRIPTIF DES OUVRAGES ET POSITIONS				
3-100	INSTALLATIONS DE CHANTIER				
3-110	Constat d'huissier	ENS	1		
3-120	Base vie	ENS	1		
3-130	Branchements de chantier (Eau et électricité)	ENS	1		
3-140	Clôture de chantier	ML	50		
3-150	Tour extérieure d'accès (Solution de base)	ENS	1		
3-160	Protection périphérique				
3-161	Garde-corps provisoire (Solution de base)	ML	360		
3-162	Échafaudage (Variante)	M2	2 450		POUR MÉMOIRE
3-163	Location hebdomadaire supplémentaire échafaudage (Option)	SEM	1		POUR MÉMOIRE
3-170	Sécurité générale en cours de chantier	ENS	1		
3-180	Panneau de chantier sur support	U	1		
3-200	TRAVAUX PRÉPATOIRES				
3-210	Enlèvement végétation	ENS	-	-	SANS OBJET
3-220	Moyens de levage	ENS	1		
3-230	Dépose / Repose équipements existants	ENS	1		
3-240	Protection étanche provisoire	ENS	1		
3-300	DOSSIER TECHNIQUE DÉTAILLÉ D'EXÉCUTION ET DOSSIER DES OUVRAGES EXÉCUTÉS	ENS	1		
3-400	TRAVAUX DE RETRAIT DE MPCA (SOUS-SECTION 3)				
3-410	Dispositions relatives à l'ouverture du chantier				
3-411	Plan de retrait	ENS	1		
3-412	Déclaration préalable	ENS	1		
3-413	Mesures d'empoussièrement "Point zéro"	ENS	1		
3-420	Préparation chantier				
3-421	Balisage de chantier	ENS	1		
3-422	Unité de décontamination	ENS	1		
3-423	Contrôles à effectuer en cours de chantier	ENS	1		
3-430	Dépose couverture fibro ciment	M2	568		
3-440	Dépose isolant sur faux-plafond	M2	568		
3-450	Nettoyage après travaux de retrait des matériaux amiantés	ENS	1		
3-460	Processus de fin de travaux	ENS	1		
3-470	Gestion des déchets amiantés	ENS	1		
3-500	COUVERTURE AU-DESSUS DES SALLES DE CLASSE				
3-510	Charpente bois existante				
3-511	Vérification de la charpente bois	ENS	1		
3-512	Remplacement et/ou ajout d'arbalétriers	ML	16		
3-513	Remplacement et/ou ajout de pannes	ML	70		
3-520	Complexe isolé d'étanchéité				
3-521	Surface courante	M2	568		
3-522	Relevé d'étanchéité	ML	48		
3-530	Tôleries et pièces spéciales				
3-531	Bandeau habillage de rive (Colaminée prélaquée)	ML	142		
3-532	Bande d'égout (Colaminée prélaquée)	ML	71		
3-533	Couvertine (Prélaquée 75/100)	ML	16		
3-534	Costière simple (Galvanisée 15/10)	ML	16		
3-535	Costière double de dilatation (Galvanisée 15/10)	ML	16		
3-536	Sortie de toiture circulaire (Galvanisée ou zinc)	U	2		
3-537	Bande de solin	ML	5		
3-540	Évacuation des eaux pluviales				
3-541	Gouttières pendantes en zinc	ML	71		
3-542	Descentes EP en zinc	ML	40		
3-543	Dauphin fonte	U	4		
3-550	Divers				
3-551	Habillages PVC de la sous-face de débord de toiture	M2	36		
3-552	Potelets d'ancrage	U	8		
3-553	Isolation sur faux-plafond (Option)	M2	568		POUR MÉMOIRE
3-600	COUVERTURE AU-DESSUS DU COULOIR				
3-610	Dépose couverture zinc	M2	142		
3-620	Charpente bois existante				
3-621	Vérification de la charpente bois	ENS	1		
3-622	Remplacement et/ou ajout de pannes	ML	8		
3-623	Remplacement et/ou ajout de chevrons	ML	27		

3-630	Complexe isolé d'étanchéité				
3-631	Surface courante	M2	142		
3-632	Relevé d'étanchéité	ML	83		
3-640	Tôleries et pièces spéciales				
3-641	Bandeau habillage de rive (Colaminée prélaquée)	ML	71		
3-642	Bande d'égout (Colaminée prélaquée)	ML	62		
3-643	Couvertine (Prélaquée 75/100)	ML	8		
3-644	Costière simple (Galvanisée 15/10)	ML	4		
3-645	Costière double de dilatation (Galvanisée 15/10)	ML	4		
3-646	Sortie de toiture circulaire (Galvanisée ou zinc)	U	1		
3-647	Bande de solin	ML	71		
3-650	Évacuation des eaux pluviales				
3-651	Gouttières pendantes en zinc	ML	62		
3-652	Descentes EP en zinc	ML	40		
3-653	Dauphin fonte	U	4		
3-660	Divers				
3-661	Potelets d'ancrage	U	8		
3-700	COUVERTURE AU-DESSUS DES 3 CAGES D'ESCALIER				
3-710	Dépose couverture zinc	M2	95		
3-720	Vérification et réparation des dalles existantes en béton	M2	95		
3-721	Chevron pour surélévation de la couverture	M2	95		
3-730	Complexe isolé d'étanchéité				
3-731	Surface courante	M2	95		
3-740	Tôleries et pièces spéciales				
3-741	Bandeau habillage de rive (Colaminée prélaquée)				
3-741-a	Hauteur de retombée suffisante pour couvrir l'épaisseur du complexe de	ML	35		
3-741-b	Hauteur de retombée suffisante pour couvrir l'épaisseur du complexe de	ML	21		
3-742	Bande d'égout (Colaminée prélaquée)	ML	15		
3-743	Costière simple (Galvanisée 15/10)	ML	5		
3-744	Évacuation des eaux pluviales				
3-750	Gouttières pendantes en zinc	ML	15		
3-751	Descentes EP en zinc	ML	30		
3-752	Dauphin fonte	U	3		
3-760	Divers				
3-761	Potelets d'ancrage	U	3		
3-800	BARDAGE ISOLÉ EN REMPLACEMENT FENÊTRES SUR "SHEDS"				
3-810	Dépose doublage intérieur	M2	14		
3-820	Dépose fenêtres PVC				
	Pour baies de 3,35 X 1,00 ml Ht environ	U	16		
	Pour baies de 1,60 X 1,00 ml Ht environ	U	8		
3-830	Éléments de remplissage à ossature bois				
	Pour baies de 3,35 X 1,00 ml Ht environ	U	16		
	Pour baies de 1,60 X 1,00 ml Ht environ	U	8		
3-840	Parement extérieur en badage type Fundermax®	M2	107		
3-950	Panneau de fermeture provisoire				
	Pour baies de 1,60 X 0,80 ml Ht environ	U	16		
3-800	CRÉATION DE DÉSENFUMAGE EN TOITURE DES 3 CAGES D'ESCALIER				
3-910	Déplacement point lumineux dernier niveau	U	3		
3-920	Création trémie exutoire	U	3		
3-930	Exutoire désenfumage 1m2 (Avec fonction accès en toiture)	U	3		
3-940	Système de commande à distance avec treuil mécanique à déclenchement pneumatique	U	3		
3-950	Echelle intérieure accès toiture	U	1		
L'ENTREPRENEUR			MONTANT TOTAL H.T.		
			T.V.A. : 20,00%		
			MONTANT TOTAL T.T.C.		