

DEPARTEMENT DE LA MOSELLE

VILLE DE HAGONDANGE 57

## SALLE PAUL LAMM

### NOTE GENERALE SUR TRAVAUX

#### 1 / ETAT DES LIEUX :

Avant travaux un état des lieux sera réalisé aux frais du lot concourant à conserver les preuves de l'état des locaux avant intervention et sera opposable en cas de contestation en fin de travaux.

#### 2 / PROTECTION DES LOCAUX :

Le lot 1 mettra en place une série de protections qui sont définies dans son CCTP qui est porté à connaissance de toutes les entreprises dans le cadre de la consultation.

Ces protections sont à respecter et à conserver en place tout au long des travaux.

#### 3 / TRAVAUX EN HAUTEUR :

Le lot 1 mettra en place un platelage dans la zone des gradins difficile d'accès pour réaliser en particulier les travaux en plafond au-dessus des gradins tel que définie dans son CCTP qui est porté à connaissance de toutes les entreprises dans le cadre de la consultation.

Les autres travaux en hauteur devront se faire avec les moyens à mettre en œuvre au cas par cas par chaque lot selon ses besoins et après mise au point avec le contrôleur SPS.

Aucun moyen autre que ceux définis dans le CCTP du LOT 1 ne seront mis à disposition.

#### 4 / Concernant le PLAFOND DE LA GRANDE SALLE :

**Celui-ci sera conservé dans l'état et ne fera l'objet d'aucuns travaux.**

**Les entreprises sont informées de ne pas le détériorer ni le salir car aucune peinture n'est possible pour des raisons de tenue au feu.**

**Le changement des luminaires devra se faire avec soins dans les découpes existantes.**

**D. MARGON + AEE architectes**