

| LOT 1a DESAMIANTEGE DEMOLITION | | | | | | |
|--------------------------------|--|--------------------------------|--------|-------|-------|--|
| Pos | Désignation | U | Q | PU | PT | |
| DESAMIANTEGE : | | | | | | |
| 03 1 | REPERAGE AMIANTE | | | | | |
| 03 2 | PREPARATIONS RELATIVES AUX TRAVAUX DE DESAMIANTEGE | | | | | |
| 03 2 1 | Préparation du chantier | ens | 1,00 | | | |
| | Etablissement et diffusion du plan de retrait, etc. | | | | | |
| 03 2 2 | Installation de chantier propre au désamiantage | ens | 1,00 | | | |
| | Installations techniques et équipements de protections individuels | | | | | |
| 03 2 3 | Confinement de la zone travail | ens | 1,00 | | | |
| 03 3 | TRAVAUX DE DESAMIANTEGE SELON LE DECRET N°2012-639 DU 04.05.12 | | | | | |
| 03 3 1 | Démontage et enlèvement d'ouvrages intérieurs existants | | | | | |
| | Il s'agit de la dépose et évacuation complète de la faïence + plinthe dans les sanitaires de l'école: - Surface : 62 m2 | | | | | |
| | Il s'agit de la dépose et évacuation complète de la laine de verre contaminée sur faux plafond bois dans les sanitaires et couloirs de l'école: - Surface : 160 m2 | ens | 1,00 | | | |
| 03 3 2 | Contrôles avant, pendant et en fin de travaux | ens | 1,00 | | | |
| 03 3 3 | Nettoyage des zones de travail | ens | 1,00 | | | |
| 03 3 4 | Déchets : conditionnement / enlèvement / bsda | ens | 1,00 | | | |
| DEMOLITION : | | | | | | |
| 03 4 | Dépose et évacuation des sanitaires | | | | | |
| 03 4 1 | WC | u | 9,00 | | | |
| 03 4 2 | Lavabo | u | 3,00 | | | |
| 03 4 3 | Chauffe eau | u | 1,00 | | | |
| 03 4 4 | Radiateurs | u | 2,00 | | | |
| 03 4 5 | Consignation des réseaux EU | ens | 1,00 | | | |
| | Y compris consignation des réseaux avec vannes etc... prêt à raccorder | | | | | |
| 03 5 | Dépose et évacuation du carrelage au sol | m2 | 62,00 | | | |
| 03 6 | Dépose et évacuation des plafonds bois | m2 | 160,00 | | | |
| 03 7 | Dépose et évacuation des cloisons intérieures | m2 | 20,00 | | | |
| | y compris portes intérieurs, menuiseries etc... | | | | | |
| 03 8 | DOE | Compris dans les pos. ci après | | | | |
| | | | | | | |
| MONTANT TOTAL H.T. | | | | | | |
| T.V.A. 20 % | | | | | | |
| MONTANT TOTAL T.T.C. | | | | | | |

EN TOUTES LETTRES :

.....
.....
.....

Nota : Les devis quantitatifs ne sont donnés qu'à titre indicatif. Chaque entreprise est tenue de vérifier les devis et de les modifier le cas échéant en fonction de sa technicité et de ses possibilités. Elle en prendra l'entière responsabilité et aucune réclamation ne pourra être prise en compte après l'acceptation du marché. Le présent devis descriptif et quantitatif n'est nullement limitatif suite de quoi l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ensemble des ouvrages décrits ou non, dans un parfait état de finition, en tout points de vue et en accord avec les conditions et prescriptions des documents techniques unifiés et normes françaises, dont la dernière édition, à la date de soumission, fait implicitement partie des spécifications du présent lot. Ainsi que tous les règlements et décrets complétant ou modifiant les documents susvisés connus au jour de la soumission. L'entrepreneur pourra présenter toutes les variantes susceptibles d'apporter, soit une moins value en respectant les caractéristiques du projet, soit une amélioration des prestations en conservant le coût global des travaux. Les entreprises devront se rendre compte sur place des difficultés d'accès et d'exécution. Aucune Plus-Values ne pourra être exigée après la signature.

PLANNING : Par le fait d'avoir remis leur offre, l'entrepreneur certifie avoir pris connaissance du planning des travaux et s'engage à le respecter sauf remarques particulières sur le planning lors de la consultation.

L'ENTREPRENEUR, LE CACHET ET SIGNATURE