


VILLE DE HAGONDANGE

Place Jean BURGER
57300 HAGONDANGE
Tél : 03.87.71.50.10
E-mail : mairie@ville-hagondange.fr




Requalification d'une section de la rue Voltaire
et de la rue Darwin

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

LOT 1 - VOIRIE

7. Plan de Voirie




BEREST



BEREST LORRAINE
Z.I. Maisons Rouges
8, Rue du Luxembourg - 57370 PHALSBURG
Tel : 03 87 24 41 86 - Fax : 03 87 24 42 97
Email : lorrairie@berest.fr

Agence de YUTZ
2, Avenue Gabriel LIPPMANN - 57970 YUTZ
Tel : 03 82 82 33 05 - Fax : 03 82 82 11 51
Email : berest.57@berest.fr

Indice	Date	Réalisé par	Objet de la modification	
A	23/05/2018	BERNARD A.	Version initiale	
B	08/06/2018	BERNARD A.	Version modifiée : type de pavés modifié dans la légende (correspondance avec les DQE/BPU)	
Responsable Projet		Vérificateur	Echelle	N° Affaire
LAMOUROUX F.		LAMOUROUX F.	1/250	57-0283-18-010-2
Nom de fichier		18-010-2G-N001-101-Plans du projet.dwg		



Légende :

Ouvrages projetés

- Sens de circulation
- Bordure type T2 basse en béton
- Bordure type T2 classique en béton
- Bordurette type P3 en béton pour délimitation en rampant
- Bordurette type P1 en béton pour délimitation d'espaces verts
- Avaloir à grille plate ou concave
- Caniveau type CS1 en béton
- Rang de pavés chaussée, dimension 18/12/12, finition Genailé gris clair, type City Truck ou équivalent
- Chaussée en enrobé 0/10, épaisseur : 6 cm
- Parking en enrobé 0/6, épaisseur : 4 cm
- Trottoir en pavés, 3 formats, épaisseur 8 cm, teinte "Jura Moyen" (à valider par la Commune), type TRENTO SELECTION de chez SILIX ou équivalent
- Trottoir en enrobé 0/6, épaisseur 4 cm
- Chaussée en pavés circulables, 3 formats, épaisseur 12 cm, finition Grenailé gris clair (à valider par la Commune), type City Truck de chez SILIX ou équivalent
- Massif d'espace vert avec paillage (Géotextile + Mulch)
- Haie vive ou plantation basse
- Bande piétonne - Marquage à la résine avec logo "piéton"
- Barrière de ville amovible - dimension 1640 mm / 960 mm type "Saint André" de chez BENOTI ou équivalent
- Accès véhicule
- Accès piéton